

**PROCESSO 045/2026 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026**

O **MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA**, comunica aos interessados que nos termos do Art. 55, §1º da Lei 14.133/2021, o Edital de Concorrência Eletrônica nº02/2026, que tem por objeto contratação de empresa para execução da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ com sinalização na Av. Dario Roman e Rua Antonio Simonetti, com recursos do Convênio FPE nº 2025/4990, Pavimenta III, conforme processo nº 25/2600-0001051-3, na modalidade menor valor por empreitada global é retificado nos seguintes termos:

**1. DA ALTERAÇÃO**

Fica retificada a Planilha de Custos e o Cronograma do Edital de Concorrência Eletrônica nº 02/2026, em virtude de erro materiais de cálculos, passando o referido documento a vigorar com as alterações constantes na nova planilha disponibilizada integralmente em anexo a este documento.

**2. DA REABERTURA DE PRAZO**

Em atendimento ao disposto no Art. 55, §1º da Lei 14.133/2021, fica remarcada a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 02/2026 para o dia 17/06/2026 as 9h30min.

Ficam ratificadas as demais condições contidas no Edital.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA,  
Em 25 de Maio de 2026.

JULIANO FAVRETTO  
Prefeito Municipal

Este edital foi examinado e  
aprovado por esta Procuradoria  
Jurídica.  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**PROCESSO 045/2026 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026**  
**AVISO DE RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO**

O Município de Água Santa, através de seu Prefeito Municipal, torna público aos interessados a retificação e republicação do Edital de Concorrência Eletrônica nº 02/2026 com objeto: contratação de empresa para execução da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ com sinalização na Av. Dario Roman e Rua Antonio Simonetti, com recursos do Convênio FPE nº 2025/4990, Pavimenta III, conforme processo nº 25/2600-0001051-3, na modalidade menor valor por empreitada global. Em razão das alterações realizadas, fica remarcada a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 02/2026 para o dia 17 de Junho de 2026, as 9h30min. Ficam ratificadas as demais condições contidas no Edital. Maiores informações através do telefone (54) 3348-1080, pelo e-mail [licitacoes@aguasanta.rs.gov.br](mailto:licitacoes@aguasanta.rs.gov.br), ou ainda, através da plataforma [bll.org.br](http://bll.org.br), de segunda a sexta-feira, com expediente ao público das 8h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min. O Edital retificado encontra-se à disposição dos interessados no site [www.aguasanta.rs.gov.br](http://www.aguasanta.rs.gov.br), em licitações – concorrência eletrônica nº 02/2026.

Água Santa, 25 de Maio de 2026.

JULIANO FAVRETTO  
Prefeito Municipal

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHOS RUA ANTONIO SIMONETTI E AVENIDA DARIO ROMAN

ENDEREÇO: PERIMETRO URBANO

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ÁGUA SANTA

Data Base: Não Desonerada

SINAPI out/25

SICRO out/25

EXTENSÃO(m): 218 e 245

EXTENSÃO(km): 0,46

BDI: 22,26%

BDI DIF: 15,00%

ÁREA(m²):

5.640,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT / ESP.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA NUMERO 22, ADESIVADA, DIMENSÕES 2,00 x 2,00M, INCLUSO MADEIRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1,00	1.766,04	22,26%	R\$ 2.159,16	R\$ 2.159,16
1.2	Composição	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN		1,00	5.047,29	22,26%	R\$ 6.170,81	R\$ 6.170,81
1.3	Composição	3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN		1,00	5.357,06	22,26%	R\$ 6.549,54	R\$ 6.549,54
1.3	Composição	4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2		5.640,97	0,78	22,26%	R\$ 0,95	R\$ 5.358,92
1.4	Composição	5	SINALIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	UN		1,00	1.782,00	22,26%	R\$ 2.178,67	R\$ 2.178,67
									<b>TOTAL 1</b>	<b>R\$ 22.417,10</b>
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO CBUQ</b>									
2.1	SICRO	5502135	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3		905,66	5,73	22,26%	R\$ 7,01	R\$ 6.348,68
2.2	COMPOSICAO	6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2		5.640,97	3,93	22,26%	R\$ 4,80	R\$ 27.076,66
2.3	SICRO	4011281	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME HIDRÁULICO, COM ESPESSURA DE 18 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	0,18	1.015,37	107,84	22,26%	R\$ 131,85	R\$ 133.877,14
2.4	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	27,00	46.605,69	0,68	22,26%	R\$ 0,83	R\$ 38.682,73
2.5	SICRO	4011275	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	0,15	846,15	121,07	22,26%	R\$ 148,02	R\$ 125.247,12
2.6	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	27,00	43.407,50	0,68	22,26%	R\$ 0,83	R\$ 36.028,22
2.7	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO DE BASE COM CM-30	M2		5.640,97	0,66	22,26%	R\$ 0,81	R\$ 4.569,19
2.8	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2		5.640,97	0,46	22,26%	R\$ 0,56	R\$ 3.158,94
2.9	Composição	7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=5CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3		282,05	581,13	22,26%	R\$ 710,49	R\$ 200.392,64
2.10	Cotação ANP	1	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50-70 (ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T		39,88	4.610,00	15,00%	R\$ 5.301,50	R\$ 211.428,87
2.11	Cotação ANP	2	ASFÁLTO DILUÍDO CM-30, TEOR 1,2 KG/M2 (ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,00120	6,77	6.574,42	15,00%	R\$ 7.560,58	R\$ 51.178,81
2.12	Cotação ANP	3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, 0,4 KG/M2 (ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,00040	2,26	3.401,37	15,00%	R\$ 3.911,58	R\$ 8.826,04
2.13	SICRO	5914649	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T		719,22	8,12	15,00%	R\$ 9,34	R\$ 6.717,55
2.14	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	49,00	35.241,96	0,68	15,00%	R\$ 0,78	R\$ 27.488,73
2.15	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR E FORNECIDO OBRA - RODOVIA PAVIMENTADA (CM30 + RR 1C+CAP 50/70)	TXKM	313,00	15.307,74	2,22	15,00%	R\$ 2,55	R\$ 39.034,73
									<b>TOTAL 2</b>	<b>R\$ 913.707,37</b>
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>									
3.1	SICRO	5213401	PINTURA EIXO DA VIA - TINTA BASE ACRILICA - COR AMARELA	M2		25,40	27,85	22,26%	R\$ 34,05	R\$ 864,87
3.2	SICRO	5213402	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA ÁREAS ESPECIAIS COR BRANCA	M2		39,60	15,34	22,26%	R\$ 18,75	R\$ 742,50
3.3	SICRO	5213417	PLACAS DE SIZALIZAÇÃO	UN		12,00	437,63	22,26%	R\$ 535,05	R\$ 6.420,60
3.4	SICRO	5213855	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, FORNECIMENTO E INPLANTAÇÃO	UN		12,00	447,29	22,26%	R\$ 546,86	R\$ 6.562,32

											TOTAL 3	R\$	14.590,29
<b>4</b>	<b>DRENAGEM</b>												
4.1	SICRO	5502111	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3		1.486,27	7,32	22,26%	R\$	8,95	R\$	13.302,12	
4.2	SICRO	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3		536,51	20,09	22,26%	R\$	24,56	R\$	13.176,69	
4.3	SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M3		5,93	160,27	22,26%	R\$	195,95	R\$	1.161,00	
4.4	Composição	5	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SICRO 2003869 (DATA BASE 10/2025)	M		165,00	196,80	22,26%	R\$	240,61	R\$	39.700,65	
4.5	SICRO	2003822	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		98,00	309,56	22,26%	R\$	378,47	R\$	37.090,06	
4.6	SICRO	2003826	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		161,00	492,50	22,26%	R\$	602,13	R\$	96.942,93	
4.7	SICRO	2003646	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN		2,00	2.252,85	22,26%	R\$	2.754,33	R\$	5.508,66	
4.8	SICRO	2003517	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN		16,00	4988,65	22,26%	R\$	6.099,12	R\$	97.585,92	
4.9	SICRO	4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3		949,76	2,75	22,26%	R\$	3,36	R\$	3.191,19	
											<b>TOTAL 4</b>	<b>R\$</b>	<b>307.659,22</b>
<b>5</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>												
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M		753,00	50,85	22,26%	R\$	62,17	R\$	46.814,01	
											<b>TOTAL 5</b>	<b>R\$</b>	<b>46.814,01</b>
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>												
6.1	Composição	3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	5.357,06	22,26%	R\$	6.549,54	R\$	6.549,54	
											<b>TOTAL 6</b>	<b>R\$</b>	<b>6.549,54</b>
											<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.311.737,53</b>

ROBSON LUIZ DAROS  
Eng. Civil - CREA/RS 210204